



ООО «ПрофЭнерго»
ИНН 5053034570, КПП 505301001
ОГРН 1135053001050
р/с 40702810200000140621 в ВТБ 24 (ПАО) г.Москва
к/с 30101810100000000716, БИК 044525716, ОКПО 42316496
Юр. Адрес:144000, Московская область, город Электросталь, улица Красная, дом 1, офис 3.

Коммерческое предложение
на выполнение работ по реконструкции электрической сети 6 кВ
СНТ «Фарфорист».

Адрес места расположения Объекта : Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево,
СНТ «Фарфорист», СНТ «Дружба»

Прокладка новой трассы с новым кабелем АПВБП 3х95/16-10, предоставляемым за счет СНТ «Фарфорист», протяженностью 1040 м составляет 630 (шестьсот тридцать) рублей метр погонный.

В стоимость работ включены:

- 1.Сигнальная лента(м)-1040м.
- 2.Разработка грунта с помощью экскаватора -1040 м.
- 3.Уплотнение грунта, группа грунтов 1-2.
- 4.Устройство основания постели-1040 м.
- 5.Песок природный для строительных работ средний (м3).
- 6.Прокладка высоковольтного подземного кабеля АПВБП 3х95/16-10-1040 м.
- 7.Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт -1040 м.

Подключение кабеля в концевых точках (2 комплекта) - 14000 (семь тысяч) рублей 00 копеек.

Оформление исполнительной документации (в том числе лабораторные испытания кабеля) - 90000 (девятьдесять тысяч) рублей 00 копеек.

Итоговая стоимость работ составляет 759200 (семьсот пятьдесят девять тысяч двести) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с п.2 ст.346.1 главы 26.2 НК РФ (применение УСН).

Условия оплаты:

50% стоимости работ перечисляются путем безналичного расчета на счет ООО «ПрофЭнерго» после выполнения пятидесяти процентов работ.

Остальные 50 % стоимости работ перечисляются путем безналичного расчета на счет ООО «ПрофЭнерго» после выполнения всего комплекса работ.

С уважением,
генеральный директор
ООО «ПрофЭнерго»



 **Уваров Ю.А.**